


Примечания:


- 1. За относительную отметку ±0.000 принята отметка низа мауэрлата.
- 2. Указания по защите древесины от гниения и возгорания см. КС-4.
- 3. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием см. КС-4.
- 4. В местах соприкосновения разнородных материалов проложить 2 слоя рубероида.
- 5. На каждый опорный узел (и новых стропил и существующих) установить скрутку из проволоки Вр-I Ø4мм, отметка установки ерша в кладку -0,500 (объем учтен в спецификации).
- 6. Диагональные ноги усилить по сечению 3-3 (за исключением сечения 4-4).
- 7. Расположение вент.каналов показано условно.

План стропил М1:100.



Условные обозначения:

- демонтируемые существующие стропильные фермы
- - - новые стропильные фермы
- существующие стропильные фермы
- существующие подстропильные прогоны
- - - коньки, ендовы
- новые подстропильные прогоны

			ОГБУ "Наследие"			Стадия	РП
						Арх №	
						Дата выпуска	
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"				
ГАП		Сизова А.С.					
ГИП		Плотников В.Н.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом Пасынковой, 1788г.", расположенного по адресу: г.Кострома, ул. Чайковского, д.11.				
Выполнил		Закалякин В.М.					
			Крыша.				
			Масштаб	Лист №	Листов		
			М1:100	КС-2			
			План стропил.				