



Слуховое окно М 1:20.




а-а М 1:10.



Спецификация материалов на слуховое окно .


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем ед., м³	Примеч.
		Слуховое окно	1		
1	ГОСТ 24454-80*	Кружальный элемент из 125х20, L=280 мм	26	0.0007	
2	ГОСТ 24454-80*	Доски 100х20, L=205 мм	2	0.0004	
3	ГОСТ 24454-80*	Доски 100х20, L=310 мм	2	0.0006	
4	ГОСТ 24454-80*	Брус 75х75, L=1300 мм	1	0.0073	
5	ГОСТ 24454-80*	Сплошной настил из 100х20, Лобщ.=39 м	1	0.078	
6	ГОСТ 24454-80*	Жалюзийное заполнение	1		

Кружальный элемент М 1:5.



Примечания:

1. Расположение слуховых окон см. листы КС-1, КС-2.
2. В оконный проем установить жалюзийное заполнение.

			ОГБУ "Наследие"			Стадия	РП
						Арх №	
						Дата выпуска	
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"				
ГАП		Сизова А.С.					
ГИП		Плотников В.Н.					
Выполнил		Закалякин В.М.					
			Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом Пасынковой, 1788г.", расположенного по адресу: г.Кострома, ул. Чайковского, д.11.				
			Крыша.			Масштаб	Лист №
						М1:20	Листов
			Слуховое окно.			М1:10	КС-6