


2-2 (Дополнительная стропильная ферма СФ-2)

М 1:50



Спецификация материалов на ремонт кровли (начало).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем ед., м³	Примеч.
1	ГОСТ 24454-80*	Стропила 100x200(h), L _{общ} =13740 мм	1	0.275	
2	ГОСТ 24454-80*	Затяжка - доска 50x200(h), L=4380 мм	2	0.06	0.12
3	ГОСТ 24454-80*	Подстропильная балка - брус 100x200(h), Лобщ.=11980 мм	1	0.249	
4	ГОСТ 24454-80*	Накладка 50x200, L=1400 мм	2	0.014	0.028
5	ГОСТ 24454-80*	Накладка 50x100, L=680 мм	46	0.003	0.136
6	ГОСТ 24454-80*	Накладка 50x100, L=435 мм	46	0.002	0.092
7	ГОСТ 5781-82*	Шпилька Ø 14, L=260 мм	84	0.314 кг	
8	ГОСТ 5927-70	Гайка М 14 мм	336	0.024 кг	
9	ГОСТ 11371-78	Шайба Ø 14 мм	168	0.01 кг	

Примечания:

1. За относительную отметку ±0.000 принята отметка низа существующей подстропильной балки.
2. Указания по защите древесины от гниения и возгорания см. лист КС-2.
3. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли на кровельной стали с полимерным покрытием см. лист КС-1.
4. Спецификация материалов на капитальный ремонт кровли см. данный лист и КС-5.

			ОГБУ "Наследие"		Стадия	РП
					Арх №	
					Дата выпуска	
Нач. отдела		Голыкова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"			
ГАП		Сивова А.С.				
ГИП		Плотников В.Н.				
Выполнял		Плотников В.Н.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жемчуж, кон. XIX в.", расположенного по адресу: Костромская область, г. Соколино, ул. Советская, 6.			
			Крыша.		Масштаб	Лист №
					М 1:50	КС-4
			Сечение 2-2 (Дополнительная стропильная ферма СФ-2), спецификация материалов на ремонт кровли (начало).			