


1. Слуховое окно разработано по первоначальному образцу.
2. В конструкции оконного блока предусмотреть жалюзийные решетки.



Спецификация деревянных элементов СО 1

Наименование	№ поз.	Кол-во шт.	Размеры в мм			Общая длина, м	Объем м ³	Примечание
			Шир.	Высота	Длина			
Боковая доска	1	2	40	130	3400	8,60	0,035	
Торцевая доска	2	2	40	180	960	1,92	0,014	
Брусок	3	4	50	50	300	1,20	0,003	
Обшивка	4	20	25	130	1300	26,5	0,086	
Стойка	5	2	40	130	1400	2,80	0,015	
Ветровая доска	6	1	40	130	1600	1,60	0,008	
Ригель	7	1	40	130	960	0,96	0,005	
Доска на жалюзи							0,011	
							0,176	
<i>Кровельная сталь с полимерным покрытием (0,5мм цвет зеленый)</i>							4,5 м ²	

1	-	зод.	53-15	12.15	П-538 - АС			
Имя	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Директор	Зарубиной					<i>Торговый дом 1795-1796 гг.; расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Чайковского, 6</i>		
ГИП	Кольбин					<i>P 9</i>		
Разработал	Бекезина					<i>Слуховое окно СО 1</i>		
Н. контроль	Комина					<i>ОАО "ВологдаТИСИЗ" МКП</i>		