



Ведомость объемов демонтажных работ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	ОБЪЕМ РАБОТ	
			ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
1	2	3	4	5
1	Демонтаж оцинкованного покрытия	м2	759	
2	Демонтаж обрешетки	м2	425	
3	Демонтаж слуховых окон (односкатные)	шт.	1	
4	Уборка строительного мусора	тонна	1	
5	Демонтаж чердачного утеплителя (толщ. шифер 1-200)	м2	478	
6	Демонтаж труб водосточной системы	м	30,0	
7	Демонтаж водосточных воронок	шт	5	
8	Демонтаж подшивки карниза	м2	61	

Примечания:
1. Старое окно СО 1 выкатить по типу СО 1 л. АС-9, сохраняя первоначальный вид.
2. Разрезы по крыше смотри л. АС-6,7.
3. Схема стропил см. л. АС-4.
4. Размер со * - вылет карниза уточнить по месту.

						П-538 - АС			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома - объекта культурного наследия			
1	1	зач.	53-15		12.15	"Объединенный Дом, 1795-1796 гг.; расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Чкаловская, 6	Сводил	Лист	Листов
Изм	Изм. утв	Лист	ИР Виз.	Подпись	Дата		Р	3	
Директор ГМП	Зинуров Колесов					План кровли. Ведомость объемов демонтажных работ	ООО "ВолгаДомСтрой" ИИП		
Разработчик И. контролер	Белозерова Кочина								